

ALLEGATO "C"

Comune di Como
Provincia di Como

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi – Edifici Scolastici Gr. 1,2 - Anno 2019

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COMO.

CANTIERE: Indirizzi diversi - Riferiti all'elenco degli stabili dei Gr. 1,2, Como (Como)

Como, 31/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Alfonsetti Pietro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Tarantola Bruno)

Geometra Alfonsetti Pietro

Via Borgovico, 148
22100 Como (CO)
Tel.: 031-230339 - Fax: 031/230444
E-Mail: pietro.alfonsetti@provincia.como.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 001	<u>LAVORI A MISURA</u> Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici.					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	7,50	30,00
2 1S.00.010.00 10	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	44,31	2'658,60
3 003	Realizzazione della recinzione di cantiere al fine di impedire l'accesso volontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere ,per mezzi e lavoratori.La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiera grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento,adeguatamente sostenute da paletti in legno ,metallo, o altri infissi nel terreno.					200,00 100,00		
	SOMMANO m2		20,00 10,00	10,000 10,000		300,00	10,50	3'150,00
4 002	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito. Puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo. Categoria di protezione S1P. Calzatura priva di parti metalliche: bassa					4,00		
	SOMMANO coppie					4,00	35,00	140,00
	A R I P O R T A R E							5'978,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'978,60
5 MC.07.200.0 100	Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per recinzione cantieri e similari					103,00		
	SOMMANO m²					103,00	0,83	85,49
6 004	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese					10,00		
	SOMMANO ml/mese					10,00	1,73	17,30
7 NC.10.450.0 020	Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	19,61	196,10
8 NC.10.450.0 010	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	22,09	1'104,50
9 NC.10.450.0 050.c	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80					41,00		
	SOMMANO m					41,00	8,22	337,02
10 1C.22.450.01 10.a	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia 124 x 132 mm					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	44,68	893,60
11 005	Operaio Specializzato					60,00		
	SOMMANO ora					60,00	32,55	1'953,00
12	Operaio qualificato							
	A R I P O R T A R E							10'565,61

