



PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031.230272 – 031.230462
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

SCHEDA RIASSUNTIVA GARA DI LAVORI PUBBLICI

OGGETTO APPALTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2012 - LOTTO 8

CUP:G37H16000670005

CIG:6883216189

DATA DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO VALIDATO:
DELIBERA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI COMO N.64 DEL 08.11.2016

determina a contrarre n. 994/2016

MODALITA' FINANZIAMENTO DELL'OPERA: INVESTIMENTO (AVANZO VINCOLATO DELL'ENTE)

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO: EURO 290.400,00=

IMPORTO A BASE D'ASTA: EURO 227.809,50=

IMPORTO ONERI SICUREZZA: EURO 4.000,00=

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI: EURO 231.809,50=

BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI DA APPALTARE

Fresatura di tratte ove il manto stradale non garantisce l'ancoraggio del nuovo strato di conglomerato bituminoso da posare, oppure in quei tratti ove, il continuo sovrapporsi delle varie pavimentazioni ha elevato eccessivamente la quota del piano stradale rispetto agli accessi privati, immissioni di altre strade, regolare deflusso delle acque meteoriche, ecc.

- Risagomatura del piano stradale con stesa di conglomerato bituminoso semiaperto (binder);

- Rifacimento del manto di usura con stesa di conglomerato bituminoso chiuso (tappeto di usura);
- Rimessa in quota delle griglie e dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche;
- Sistemazione delle banchine stradali e delle opere di protezione;
- Fornitura e posa di barriere stradale ad assorbimento omologate e certificate;
- Sistemazione delle pertinenze stradali (piazzole, spazi di sosta, ecc.);
- Formazione di segnaletica orizzontale
- Trattamento Slurry-Seal attraverso la stesa di malte bituminose per irruvidamento, le quali non sono altro che miscele a consistenza fluida, stese in strati sottili a temperatura ambiente con lo scopo di aumentare l'aderenza tra il pneumatico e la strada e l'impermeabilizzazione della sovrastruttura;
- Piccoli lavori in economia finalizzati alla messa in sicurezza delle pertinenze stradali, quali anche lo sfalcio dell'erba ed il taglio delle essenze arbustive .

.....

DURATA DEI LAVORI (prevista nel capitolato): giorni 365 dalla consegna

CAT. SOA E CLASSIFICA:

OG 3 Opere stradali per euro 222.778,00

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa per euro 5.031,50 (interamente subappaltabili)

CPV : 45233223-8 – rifacimento manto stradale

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA: procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/16

TIPOLOGIA CONTRATTO: a misura

.....

PROGETTISTA:Geom. Massimo Caspani, Geom. Dario Tagliabue, Geom. Giuseppe Galli

RUP: Geom. Sergio Galli

CONTATTI MAIL :sergio.galli@provincia.como.it

Ufficio Gare: sapcomo@provincia.como.it

NUMERO DI TELEFONO DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO DEL
PROCEDIMENTO IN OGGETTO (per eventuali necessità e chiarimenti): tel.
031230217